

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski - remont nawierzchni drogowych W. Oracze.					
1		PLAC PRZY UL. OGRODOWEJ/MŁYŃSKIEJ			
1.1		ROBOTY DROGOWE.			
1	KNR 2-31 d.1. 1004-04 1	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 495.22	m ² m ²	 495.22	
				RAZEM	495.22
2	KNR 2-31 d.1. 0117-01 1	Wzmocnienie istniejącej podbudowy z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0.714 495.22	m ² m ²	 495.22	
				RAZEM	495.22
3	KNR 2-31 d.1. 1004-07 1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 495.22	m ² m ²	 495.22	
				RAZEM	495.22
4	KNR 2-31 d.1. 0312-05 1 0312-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 495.22	m ² m ²	 495.22	
				RAZEM	495.22
5	KNNR 6 d.1. 0403-01 1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z betonu C12/15 w tym 11,20 m krawężnik leżący. Krawężniki jako materiał z odzysku. 40.70+11.20	m m	 51.90	
				RAZEM	51.90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski - remont nawierzchni placu Kazimierz.					
1		PLAC PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.			
1.1		ROBOTY DROGOWE.			
1	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.	1004-07				
1		268.20	m ²	268.20	
				RAZEM	268.20
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych	m ²		
d.1.	0312-05	- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm			
1		268.20	m ²	268.20	
				RAZEM	268.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni ulicy - Dzierżysławice.					
1		ROBOTY BUDOWLANE DROGOWE.			
1.1		ŁĄCZNIK POMIĘDZY UL. POWSTAŃCÓW A UL. KOZIELSKA.			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1.	1402-05	Krotność = 0.5			
1		113.00	m ²	113.00	
				RAZEM	113.00
2	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.	1004-07				
1		696.10	m ²	696.10	
				RAZEM	696.10
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych	m ²		
d.1.	0312-05	- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm			
1		696.10	m ²	696.10	
				RAZEM	696.10