

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty montażowe i dosztraczenie urządzeń dla Białego Orlika 2012 w Głogowku wraz z robotami towarzyszącymi					
1		DOSTARCZENIE, MONTAŻ, URUCHOMOENIE LODOWISKA.			
1	RYCZAŁT d.1 wycena indywidualna	Dostarczenie i montaż systemu chłodniczego glikolu z pojemnikami i pompą wg. specyfikacji stanowiącej załącznik do SIWZ opracowanego przez inwestora. 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	RYCZAŁT d.1 wycena indywidualna	Dostawa i mntaż gregaru chłodniczego wraz z ogrodzeniem. Ogrodzenie typ. PIANO, słupki ogrodzenia 60x40x1,5 mm panele ogrodzeniowe: prety pionowe fi 6 mm, prety poziome 2xfi 8 mm w rozstawie 50x200 mm, mocowanie paneli do słupków - uchwyty systemowe. Brama o wym. 3,00x2,00 m. 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	RYCZAŁT d.1 wycena indywidualna	Zakup i montaż band wokół lodowiska wg. specyfikacji stanowiącej załącznik do SIWZ opracowanego przez inwestora. 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	RYCZAŁT d.1 wycena indywidualna	Zakup i montaż chodników gumowych w ciągach komunikacyjnych (50,00 m2) wg. specyfikacji stanowiącej załącznik do SIWZ opracowanego przez inwestora. 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	RYCZAŁT d.1 wycena indywidualna	Zakup i dostarczenie ręcznej maszyny do pielęgnacji i konserwacji lodowiska. /frez do lodu/. 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	RYCZAŁT d.1 wycena indywidualna	Wykonanie przyłącza energetycznego wg. uzgodnień z inwestorem oraz dokonanie rozruchu urządzeń i lodowiska. 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	RYCZAŁT d.1 wycena indywidualna	Podłączenie urządzeń. 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	RYCZAŁT d.1 wycena indywidualna	Szkolenie instruktarzowe osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie składania, obsługi, uruchomienia i demontażu kompletu lodowiska 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		ROBOTY TOWARZYSZĄCE.			
9	KNNR 6 d.2 0102-03	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 46 cm w gruntach kategorii II-IV Krotność = 1.53 95.22	m ²		
			m ²	95.22	
				RAZEM	95.22
10	KNNR 6 d.2 0106-05	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm 95.22	m ²		
			m ²	95.22	
				RAZEM	95.22
11	KNNR 6 d.2 0113-03	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 95.22	m ²		
			m ²	95.22	
				RAZEM	95.22
12	KNNR 6 d.2 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podbudowie betonowej 17.20	m		
			m	17.20	
				RAZEM	17.20
13	KNNR 6 d.2 0105-07	Podsypki cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 3 cm 95.22	m ²		
			m ²	95.22	
				RAZEM	95.22
14	KNNR 6 d.2 0502-03 01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, z kostki brukowej betonowej kolorowej 95.22	m ²		
			m ²	95.22	
				RAZEM	95.22