

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego we Wróblinie.					
1		BOISKO WIELOFUNKCYJNE.			
1.1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1.		ROBOTY ZIEMNE BOISKA,			
1					
1	RYCZAŁT	Obsługa geodezyjna zadania olegająca na wyniesieniu punkty w terenie, ustaleniu wysokości repera roboczego, wytyczeniu trasy odwodnienia, wytyczeniu punktów osadzenia naświetlacy i inne czynności towarzyszące oraz wykonanie pomiarów powykonawczych.	kpl.		
d.1.	wycena indywidualna				
1.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.1.		ROBOTY BUDOWLANE NAWIERZCHNI BOISKA			
2					
2	KNR 2-31	Warstwa wyrównawcza /podsypka/ - mieszanka drobna granulowana ze skal magmowych o wskaźniku piaskowym > 65% (0,075-4,00 mm) gr. 5	m ²		
d.1.	0105-01				
1.2	0105-02	cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	882.00	
		882.00		RAZEM	882.00
3	KNR-W 2-02	Nawierzchnia syntetyczna wykonana jako sztuczna trawa koloru zielonego układana ręcznie / wys. włókna min. 60 mm, typ włókna monofil, gęstość trawy min. 97000 włókien/ m2, skład chemiczny: polietylen /, włącznie z wykonaniem linii boiska w kolorze białym.	m ²		
d.1.	1126-03				
1.2	analogia		m ²	882.00	
		882.00		RAZEM	882.00
4	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.	0401-02				
1.2			m	127.00	
		127.00		RAZEM	127.00
5	KNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1.	0404-01				
1.2	SST-D-08.03.01.		m	127.00	
		127.00		RAZEM	127.00
6	KNR 2-31	Podsypka piaskowa /alternatywnie z miaty kamiennego/ z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu /pas ochronny/.	m ²		
d.1.	0105-03				
1.2	SST-D-08.02.02.		m ²	130.00	
		130.00		RAZEM	130.00
1.2		WYPOSAŻENIE BOISKA			
1.2.		BOISKO DO SIATKÓWKI			
1					
7	RYCZAŁT	Dostarczenie - słupki do siatkówki stalowe cynkowane ogniowo wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości	kpl		
d.1.	poz. scalona				
2.1	wycena indywidualna		kpl	1.00	
		1		RAZEM	1.00
8	RYCZAŁT	Dostarczenie - tuleja montażowa słupka stalowego cynkowana ogniowa	szt		
d.1.	poz. scalona				
2.1	wycena indywidualna		szt	2.00	
		2		RAZEM	2.00
9	RYCZAŁT	Dostarczenie - dekiel maskujący tuleję słupka stalowego na boisku zewnętrznym	szt		
d.1.	poz. scalona				
2.1	wycena indywidualna		szt	2.00	
		2		RAZEM	2.00
10	RYCZAŁT	Dostarczenie - siatka do siatkówki czarna z antenka wzmocniona siatką.	szt		
d.1.	poz. scalona				
2.1	wycena indywidualna		szt	2.00	
		2		RAZEM	2.00
11	RYCZAŁT	Dostarczenie - wieszak na siatkę	szt		
d.1.	poz. scalona				
2.1	wycena indywidualna		szt	2.00	
		2		RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
12	RYCZAŁT d.1. poz. scalona 2.1 wycena indywidualna	Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki.	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
1.2.		BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ.			
2					
13	KNR 2-23 d.1. 0310-07 2.2	Dostarczenie, ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej wraz z siatkami z tworzywa sztucznego.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	RYCZAŁT d.1. poz. scalona 2.2 wycena indywidualna	Dostarczenie - zestawu marek talerzowych osadzonych w betonie do zamocowania bramki na podłożu lub w postumencie , zestaw 8 marek	zestaw		
		1	zestaw	1.00	
				RAZEM	1.00
15	RYCZAŁT d.1. poz. scalona 2.2 wycena indywidualna	Montaż bramek i wykonanie fundamentów betonowych dla bramek do piłki nożnej na markach talerzowych.	para		
		1	para	1.00	
				RAZEM	1.00
16	kalkulacja d.1. indywidualna 2.2 SST-U-07.08.03.	Kalk. ind. - Dostawa i montaż - piłkochwyłów - mocowane do podłoża w/g technologii producenta.	m ²		
		24.00*5.00*2	m ²	240	
				RAZEM	240
2		ODWODNIENIE BOISKA.			
2.1		DRENAŻ.			
17	KNR 2-11 d.2. 0101-03 1	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. II-III na głębokości 1.0-1.1 m, średnica rurek 10.0 cm (rurki PCV)	m		
		47.50	m	47.50	
				RAZEM	47.50
18	KNR 2-11 d.2. 0101-02 1	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. II-III na głębokości 0.9 m, średnica rurek 8,0 cm (rurki PCV)	m		
		110.00	m	110.00	
				RAZEM	110.00
2.2		KANALIZACJA DESZCZOWA.			
19	KNR-W 2-18 d.2. 0511-01 2 SST-D-03.02.01.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		2.00*0.10	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
20	KNR-W 2-18 d.2. 0408-01 2 z.sz.3.4.9908	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR-W 2-18 d.2. 0517-02 2	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00