

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Powowej w Szonowie

ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa w Szonowie dz. nr 360/4

INWESTOR: Gmina Głogówek

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1
48-250 Głogówek

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Patryk Kawa

DATA OPRACOWANIA: 2014-06-12

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	OST	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,04	ha ha	 0,040	
					RAZEM	0,040
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	OST+ST-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 359,16	m2 m2	 359,160	
					RAZEM	359,160
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	OST+ST-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 359,16	m2 m2	 359,160	
					RAZEM	359,160
4 d.1	KNR 2-31 0401-01	OST+ST-07	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II 76,60	m m	 76,600	
					RAZEM	76,600
5 d.1	KNR 2-01 0229-02	OST+ST-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 359,16 * 0,2	m3 m3	 71,832	
					RAZEM	71,832
6 d.1	KNR 2-01 0314-02	OST+ST-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV) 359,16 * 0,2	m3 m3	 71,832	
					RAZEM	71,832
7 d.1	KNR 2-31 0103-02	OST+ST-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 359,16	m2 m2	 359,160	
					RAZEM	359,160
2			PODBUDOWA			
8 d.2	KNR 2-31 0104-01	OST+ST-04	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 359,16 - 133,15	m2 m2	 226,010	
					RAZEM	226,010
9 d.2	KNR 2-31 0114-05	OST+ST-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 226,01	m2 m2	 226,010	
					RAZEM	226,010
10 d.2	KNR 2-31 0407-01	OST+ST-07	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 76,60	m m	 76,600	
					RAZEM	76,600
11 d.2	KNR 2-31 0402-04	OST+ST-07	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 76,60 * 0,06	m3 m3	 4,596	
					RAZEM	4,596
3			NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA			
12 d.3	analiza indywidualna	OST+ST-08	Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna wysokość krytyczna upadku HIC dostosowana do parametrów urządzenia - dostawa wraz z montażem 184,21	m2 m2	 184,210	
					RAZEM	184,210
13 d.3	analiza indywidualna	OST+ST-08	Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna "ścieżka zdrowia" - dostawa wraz z montażem 41,80	m2 m2	 41,800	
					RAZEM	41,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
4			WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
14 d.4	analiza indywidualna	OST+ST-09	Zestaw zabawowy określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.4	analiza indywidualna	OST+ST-09	Huśtawka równoważnia określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.4	analiza indywidualna	OST+ST-09	Huśtawka podwójna wahadłowa określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.4	analiza indywidualna	OST+ST-09	Zabawka na sprężynie określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.4	analiza indywidualna	OST+ST-09	Belka równoważnia określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.4	analiza indywidualna	OST+ST-09	Domek drewniany z urządzeniem do gry w kółko krzyżyk określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.4	analiza indywidualna	OST+ST-09	Piaskownica zamykana określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem i wypełnieniem piaskiem	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
21 d.4	analiza indywidualna	OST+ST-09	Ławka z oparciem określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
22 d.4	analiza indywidualna	OST+ST-09	Tablica informacyjna regulamin określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
23 d.4	analiza indywidualna	OST+ST-09	Kosz na śmieci określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
5			TERENY ZIELONE			
24 d.5	KNR 2-21 0218-02	OST+ST-11	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
			133,15 * 0,1	m3	13,315	
					RAZEM	13,315
25 d.5	KNR 2-21 0401-02	OST+ST-11	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
			133,15	m2	133,150	
					RAZEM	133,150

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa szkolnych placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2

ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogówku dz. nr 832

INWESTOR: Gmina Głogówek

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1
48-250 Głogówek

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Patryk Kawa

DATA OPRACOWANIA: 2014-06-12

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1						
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1	KNR 2-31 0807-01 analogia	OST+ST-8	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10X20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
d.1			130,95	m2	130,950	
					RAZEM	130,950
2	KNR 2-31 0103-02	OST+ST-8	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
d.1			130,95	m2	130,950	
					RAZEM	130,950
2						
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA						
3	analiza indywidualna	OST+ST-8	Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna wysokość krytyczna upadku HIC dostosowana do parametrów urządzenia - dostawa wraz z montażem	m2		
d.2			130,95	m2	130,950	
					RAZEM	130,950
3						
WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW						
4	analiza indywidualna	OST+ST-9	Zestaw zabawowy określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	kpl		
d.3			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
5	analiza indywidualna	OST+ST-9	Bujak smok określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	kpl		
d.3			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
6	analiza indywidualna	OST+ST-9	Bujak autko określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	kpl		
d.3			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
7	analiza indywidualna	OST+ST-9	Bujak konik określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	kpl		
d.3			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
8	analiza indywidualna	OST+ST-9	Ławka z oparciem określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	szt		
d.3			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
9	analiza indywidualna	OST+ST-9	Tablica informacyjna regulamin określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	szt		
d.3			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
10	analiza indywidualna	OST+ST-9	Kosz na śmieci określony w opisie technicznym - dostawa wraz z montażem	szt		
d.3			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
4						
OGRODZENIE						
11	analiza indywidualna	OST+ST-10	Ogrodzenie panelowe wys. 1,50m dł. 18,3 mb, brama dwuskrzydłowa szerokości 3,0 m (2,0/1,0 m) jedno skrzydło bramy z kławką oraz wkładką patentową, kolor i wymiary profili wg opisu technicznego	kpl		
d.4			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000