

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Pałac w Kazimierzu - remont zabezpieczający części dachów
ADRES INWESTYCJI : Kazimierz
INWESTOR : Urząd Miasta Głogówek
ADRES INWESTORA : Głogówek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Barbara Oleśków
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2014

Data zatwierdzenia

BURMISTRZ GŁOGÓWKA

Andrzej Kafamierz

BARBARA OLESKÓW
Inżynier budownictwa
Uprawnienia do kierowania
nadzorowania / projektowania
robót budowlanych
nr ewid. 449/77/Op

GMINA GŁOGÓWEK
Rynek 1 ; 48-250 Głogówek
NIP 755-19-08-182
REGON 531413350

MAXIDUS
Paweł Oleśków
45-368 Opole, ul. Ozimska 62/2
NIP 754-274-50-36

mgr inż. bud. i ud.
Tadeusz Dziulowski
upr. Nr 31/13/69 do projektowania
konstrukcji i arch. robót w
obiektach zabytkowych i pr. i ogł.
upr. mykologiczno-bud Nr 3/13/69

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DACH					
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18.00*2	m m		
				36.00	
				RAZEM	36.00
2	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku i koszy 36.00*0.25	m ² m ²		
				9.00	
				RAZEM	9.00
3	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12.00*4	m m		
				48.00	
				RAZEM	48.00
4	KNR 19-01 d.1 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej 320.00	m ² m ²		
				320.00	
				RAZEM	320.00
5	KNR 19-01 d.1 0425-02	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 % 320.00	m ² m ²		
				320.00	
				RAZEM	320.00
6	KNR 19-01 d.1 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew - przyjęto 30 % drewna (6.50*9+6.50*4+6.50*6)*0.3	m m		
				37.05	
				RAZEM	37.05
7	KNR 19-01 d.1 0634-06	Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. ponad 50 m ² (0.40+0.20)*2*6.50*19*0.7	m ² m ²		
				103.74	
				RAZEM	103.74
8	KNR 0-15II d.1 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 320.00	m ² m ²		
				320.00	
				RAZEM	320.00
9	KNR 0-15II d.1 0517-02	Przycięcie i przybicie kontrłat i łat 320.00	m ² m ²		
				320.00	
				RAZEM	320.00
10	KNR 19-01 d.1 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę podwójnie 320.00	m ² m ²		
				320.00	
				RAZEM	320.00
11	KNR 2-02 d.1 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cynk 9.00	m ² m ²		
				9.00	
				RAZEM	9.00
12	KNR 2-02 d.1 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z tytan-cynk 18.00*2	m m		
				36.00	
				RAZEM	36.00
13	KNR 4-01 d.1 0528-05	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy tytan-cynk 8	szt. szt.		
				8.00	
				RAZEM	8.00
14	KNR 2-02 d.1 0511-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm- z blachy tytan-cynk 12.00*4	m m		
				48.00	
				RAZEM	48.00
15	KNR K-05 d.1 0206-01	Wykonanie koszy aluminiowych zwykłych 12.60	m m		
				12.60	
				RAZEM	12.60
16	KNR 4-01 d.1 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 220.00	m ² m ²		
				220.00	
				RAZEM	220.00
17	KNR 4-01 d.1 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 220.00	m ² m ²		
				220.00	
				RAZEM	220.00
18	KNR 4-01 d.1 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		220.00	m ²	220.00	
				RAZEM	220.00
19	KNR 4-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
d.1	0408-01	5.00+4.00*8+5.50*4	m	59.00	
				RAZEM	59.00
20	KNR 2-02	Podłoga z o gr.25mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²		
d.1	1110-04	220.00	m ²	220.00	
				RAZEM	220.00
21	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.1	0422-01	4.30*28+4.90*14	m	189.00	
				RAZEM	189.00
22	KNR 4-01	Rozebranie podstemplowania z deskowaniem	m		
d.1	0422-05	189.00	m	189.00	
				RAZEM	189.00
23	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odł.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	320.00*0.04+37.05*0.10*0.20	m ³	13.54	
				RAZEM	13.54
24	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 19 13.54	m ³	13.54	
				RAZEM	13.54
25		Oplata za wysypisko	t		
d.1	kalk. własna	13.54*1.8	t	24.37	
				RAZEM	24.37
2. RUSZTOWANIA					
26	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m	m ²		
d.2	1610-02	12.00*11.20*2	m ²	268.80	
				RAZEM	268.80