

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
<b>Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej Palacu w Kazimierzu</b>				
1		<b>POŁĄC OD STRONY WEJŚCIA GŁÓWNEGO.</b>		
1.1		<b>ROBOTY ROZBIORKOWE.</b>		
1	KNR-W 4-01 d.1. 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	30.20
2	KNR-W 4-01 d.1. 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	63.14
3	KNR-W 4-01 d.1. 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	36.00
4	KNR 19-01 d.1. 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiów-ki podwójnej	m <sup>2</sup>	540.22
5	KNR 19-01 d.1. 0425-02	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m <sup>2</sup>	540.22
1.2		<b>ROBOTY POKRYWCZE.</b>		
6	KNR 19-01 d.1. 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętką	m	55.50
7	KNR 19-01 d.1. 0634-06	Odrzbianie belek i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. ponad 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	540.22
8	KNR AT-09 d.1. 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m <sup>2</sup>	540.22
9	KNR AT-09 d.1. 0101-03	Łaczenie - rozstaw łąt 25 cm	m <sup>2</sup>	540.22
10	KNR 19-01 d.1. 0501-02	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę	m <sup>2</sup>	540.22
11	KNR-W 2-02 d.1. 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>	63.14
12	KNR-W 2-02 d.1. 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej tytanowo-cynkowej.	m	30.20
13	KNR 4-01 d.1. 0528-05	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy z cynko-wo-tytanowej.	szt.	11.00
14	KNR 2-02 d.1. 0510-05	Rury spustowe okrągłe o śr. 20 cm z blachy ocynkowanej	m	36.00
15	KNR 4-01 d.1. 0528-05	Wykonanie koszy aluminiowych zwykłych.	szt.	3.00
2		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE.</b>		
16	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	13.51
17	RYCZAŁT d.2 cena zakładowa	Opłata za wysypisko	t	24.31
3		<b>RUSZTOWANIA.</b>		
18	KNR 2-02 r.16 d.3 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,11,12,13)		
19	KNR-W 2-02 d.3 1609-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 16 m	m <sup>2</sup>	294.00
4		<b>INSTALACJA ODGROMOWA.</b>		
20	KNR 5-08 d.4 0601-03	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na konstrukcji na śruby	szt.	22.00
21	KNR 5-08 d.4 0601-13	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby	szt.	15.00
22	KNR 5-08 d.4 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m	104.10
23	KNR 5-08 d.4 0607-09	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm <sup>2</sup>	m	72.00
24	KNR 5-08 d.4 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	12.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
25	KNR 5-08	Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o	szt.	12.00
d.4	0615-03	śr. 18 mm na dachu lub dymniku płaskim		
26	KNR 5-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w grun-	m	21.60
d.4	0614-02	cie kat. III		